



Ordre du jour

09:30 - 10:00 Accueil

10:00 – 11:00 Etat des lieux, et présentation du dossier EGIS pour la protection du trait de côte, à la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps, au Conseil Municipal et à l'Assemblée

11:00 – 13:00 Assemblée Générale de l'Association

Rapport Moral

Rapport financier au 31/12/2020

Nos actions

Renouvellement du Conseil d'Administration

Délibérations.

13:00 Apéritif

INTRODUCTION

Organisation de la présentation :

Objectif : information à destination des décideurs et des usagers des conclusions de l'étude EGIS remise en avril 2020 au PMCO et à son partenaire, la CCT2C.

- Seule cette étude sera abordée aujourd'hui, eu égard au volume du dossier,
- Présentation en 4 volets :
 - Contexte et état des lieux
 - Dune d'Aval
 - Perré et partie centrale
 - Dune d'Amont

Ghislain

Plus j'apprends, plus je
réalise que je ne sais pas.

Albert Einstein

- Il n'y a pas de certitude...il n'y a que des faisceaux de présomptions de preuves
- On ne contrôle ni la mer, ni le vent...ni le climat.
- Nous devons faire preuve d'humilité....mais aussi de résilience

ETAT des Lieux

.Erosion du littoral

Phénomène naturelmais modification par les activités humaines.
>>>>>>>Déstabilisation des équilibres sédimentaires.


Quelques chiffres importants

- 25 % du littoral métropolitain recule du fait de l'érosion marine, soit environ 1 800 km de côtes sur un total de 7 124 km.
- 50 % des côtes sableuses reculent, soit environ 1 200 km. Cela représente les deux tiers de l'ensemble des côtes en recul.

La part du littoral érodé dans le Pas-de-Calais est de l'ordre de 80%.....
Nous ne sommes donc pas les seuls !

La situation en Baie de WISSANT

Contexte particulier, dans le détroit du Pas-de-Calais, entre Manche et Mer du Nord.
Fonds et bancs de sables en perpétuels mouvements indépendamment de l'action de l'homme.
Au XVIIIème siècle la baie de WISSANT, et le banc à la ligne avaient une toute autre disposition





Situation en baie de Wissant

Fin XIXème et début XXème : érosion en baie de Wissant devant le village et dunes d'Amont

1906 : Construction du Perré

1911 : Banc à la Ligne émergeant presque soudé au Cap Gris Nez.

1930 (et 1970) : prolongements des jetées portuaires du port de Boulogne

1939-1945 : Mur de l'Atlantique et Blockhaus

1970-1980 : Age d'Or de Wissant...la plus belle plage de sable fin....

L'ensablement est important...

Mais aussi à cette période....

Importantes extractions de granulats au large du Gris Nez et au-delà du banc à la Ligne.

1986 : dernière année de déblaiement

1986-1999 : intensification de l'érosion, baisse du niveau de l'estran devant le perré de près de 4 mètres.... recul important de la Dune d'Aval



Situation en baie de Wissant

**La Baie est donc passée :
d'une situation excédentaire
au déficit sédimentaire actuel.**

Dune d'Aval :

2002 à 2012 : recul de 18 m en 10 ans

2013 à 2016 : recul de 50 m en 4 ans


Baie de Wissant :

**2005 à 2018 : perte de 700.000 m³ sur les 3 km
de la partie centrale.**

Banc à La Ligne :

1911-1977 : perte de 12 Millions de M3 soit 188.000M3/an

1977-2016 : perte de 8.5 Millions de M3 soit 220.000M3/an



ETAT des Lieux

3 - Contexte des études

PMCO réoriente les études d'EGIS PORTS vers :

.Modélisation des influences sur la baie d'un comblement partiel de la passe

entre le Cap Gris-Nez et le Banc A La Ligne




2 Solutions de mise en défense à court et moyen terme du perré et des massifs dunaires avoisinants : Dune d'Aval



4 - Résultats des études

Courantologie et échanges sédimentaires

**Sur les 10 ans à venir (2018-2027) la
perte sédimentaire serait de 100.000m³/an
sur l'ensemble de la baie.**






Figure 29: Morphologie et dynamique sédimentaire en baie de Wissant (Sedraty & Anthony, 2006 ; [A10])




- **Dans le contexte déficitaire général de la Baie, et malgré la récente stabilité sinon croissance du Banc à la Ligne, il est peu probable que la plage retrouve naturellement, et à moyen terme, une situation d'antan avec un niveau haut de la plage.**
- **Une inversion nette de cette tendance ne pourrait résulter que d'un rattachement rapide du Banc à la Ligne au littoral de la Baie, à l'image de ce qui s'est déjà produit par le passé.**



Les méthodes de protection

1. Méthodes dites « passives » ou « dures » :


Ce type de solution ne règle pas la problématique de la Baie de Wissant et n'est donc pas intégré au dispositif de mise en défense proposé.



dérive sédimentaire littorale



Érosion en
aval-transit




Accumulation de sédiments



Trait de côte initial



Trait de côte après implantation des épis



Secteur menacé



Les méthodes de protection

2 - Méthodes dites « actives » ou « souples » :

Principe : méthodes utilisant et agissant sur les matériaux naturels

4 grands modes d'action :

- sur le milieu liquide
- sur les fonds
- sur l'estran et l'arrière-plage
- autres procédés

Ouvrages pieux bois


Dune d'Aval
(31/08/18; source: EGIS)



Sangatte
(source: EGIS)




Sangatte
(source: SPIE)



Les méthodes de protection


Habillage des pieux bois à l'aide de
modules écoconçus, de porosité contrôlée
[expérimentation]



SEABOOST 



SEDIMENTATION (durée plusieurs mois)
ACTION HYDRAULIQUE ABLESABLE SUR LES TRANSITS SEDIMENTAIRES (ex: période estivale)



Gestion dunaire
Ganivelles, fascines, végétalisation



Plage du Clapon. Source: A. Tresca, 2013

Source: ULCO





Michel



PANNEAU 1

DUNE d'AVAL



WISSANT

100
m

Légende

Pied de dune

- 2016_01_06 [DDTM62]
- 2018-01-08 [DDTM62]
- 2020-01-15 [EGIS / RIVAG]
- 2020-02-26 [EGIS / RIVAG]



Le 21 mai 2021




Figure 53 : Analyse du dispositif pieux bois existant




Figure 52 : Gauche : Transit éolien sur l'estran, fuyant à la jonction des pieux bois et du perré (en vert la zone à aménager) ; Droite : sable éolien capté par les débris de la laisse de mer

VUE EN PLAN
ZONE DUNE D'AVANT - SUD PERRE
PRIORITE 1
ECHELLE: 1/1000



COUPE TYPE SUR
NOUVEAUX PIEUX BOIS
ECHELLE: 1/100





Ouvrages pieux bois


Dune d'Aval
(31/08/18; source: EGIS)



Sangatte
(source: EGIS)




Sangatte
(source: SPIE)






Habillage des pieux bois à l'aide de
modules écoconçus, de porosité contrôlée
[expérimentation]



SEABOOST 



SEDIMENTATION (durée plusieurs mois)
ACTION HYDRAULIQUE ABLESABLE SUR LES TRANSITS SEDIMENTAIRES (ex: période estivale)



Gestion dunaire Ganivelles, fascines, végétalisation



Plage du Clapon. Source: A. Tresca, 2013

Source: ULCO



Nouveaux épis côté perré - 2 options:

P1

1. Configuration simple file, dia 0.3m, entraxe 0.6m

P2

2. Expérimentation visant à accroître la dissipation d'énergie à l'aide de modules écoconçus, de porosité contrôlée



P1

Nouveaux épis en simple file sauf au Sud en double file, dia 0.3m, entraxe 0.6m

P2

Expérimentation proposée: doubler une des files existantes ou nouvelle par des filets type S-Able

Passage
min. 4m

P1

Ganivelles et fascines



P2


Revégétalisation
[EDEN62]

P2

Panneaux

P1

3x6m de filets
type S-Able



P1

75ml de fagots en pied
de dune

P2

Ajout de 145ml

Pied de dune levé le 15/01/2020

© 2020 Google

egis

146 m

Ghislain






PANNEAU 2

PROTECTION du PERRE



Figure 72 : Adaptations proposées pour les opérations de remontées de sable actuelles (AOT 2017-2022)

Affleurement
récurrent de
la butée de
pied depuis
2019
(+5.6mZH)



P3


9x30m de filets type S-Able supplémentaires

P2

Rechargement d'appoint

P2

4x30m de filets type S-Able




Google Earth

Figure 75: Interventions proposées sur le secteur Perré – Mur de l'Atlantique



SEDIMENTATION (durée plusieurs mois)
ACTION HYDRAULIQUE ABLESABLE SUR LES TRANSITS SEDIMENTAIRES (ex: période estivale)



VUE EN PLAN
ZONE PERRE
PRIORITE 2

ECHELLE: 1/1500

PANNEAU

PANNEAU


4 FILETS TYPES S-ABLE
30ml

PIEUX Ø300mm
ESPACEMENT 1200mm
+
modules écoconçus

ZONE DE DEPOT SEDIMENTS

© 2020 Google

VUE EN PLAN
ZONE PERRE
PRIORITE 3
ECHELLE: 1/1500



Michel



PANNEAU 3

DUNE d'AMONT

Dune d'Amont

Principaux enjeux (chalets, blockhaus, STEP)
et mise en évidence du piétinement et de
cheminements sur plus de 600ml
(Ortho Drone Avr-2018, Egis-Géodunes)





31/08/2018
(Egis)



15/01/2020 / Avant CIARA
(Egis)



11/09/2019
(Egis)



12/02/2020 / Post CIARA
(T.Segard)





Figure 76 : Illustration de la fréquentation et du piétinement estival de la dune d'Amont (Photo Egis)

VUE EN PLAN
ZONE DUNE D'AMONT
PRIORITE 1

ECHELLE: 1/1000

EPIS SEMS

ECHELLE: 1/100



PIED DE DUNE
15/01/2020

PIED DE DUNE
POST TEMPETE 26/02/2020

ZONE DE DEPOT SEDIMENTS

3 EPIS
TYPE SEMS

GUIDAGE DU PUBLIC
BALISAGE DE LA ZONE A REVEGETALISER
PIQUETS BOIS ET FIL LISSE

FAGOTS EN PIED DE DUNE
35ml

PANNEAU

BLOCKHAUS

Blanc



Figure 72 : Adaptations proposées pour les opérations de remontées de sable actuelles (AOT 2017-2022)






Figure 6 - Positionnement optimal des SEMS sur la plage





Figure 11. Pile fondation et système de renforcement.






Figure 80 : Coupe-type des aménagements envisagés en Priorité 2 sur le secteur Dune d'Am...
(montée de sable, fagots et ganivelles)

VUE EN PLAN
ZONE DUNE D'AMONT
PRIORITE 2

ECHELLE: 1/1000

FAGOTS EN PIED DE DUNE
190ml

PIED DE DUNE
15/01/2020

PIED DE DUNE
POST TEMPETE
26/02/2020

PANNEAU

VEGETALISATION DES ZONES NUES
TRAITEMENT DES SIFFLE VENTS ET CAOUDEYRES
(HORS PROGRAMME - DOMAINE PRIVE)

ZONE DE DEPOT SEDIMENTS

2 LIGNES DE GANIVELLES
CASIER 25M X 4M + FASCINES
100M DEPUIS LES CHALETs

PANNEAU

PANNEAU

PANNEAU

Blanc

Nombre de Points

Projet

Statut

Type

Nombre de Plans

Gestion dunaire Ganivelles, fascines, végétalisation



Plage du Clapon. Source: A. Tresca, 2013

Source: ULCO



**Ganivelles et fascines
(100ml de côte)**

**Extension de
140ml de côte**

Guidage fil lisse

P1

P1

**Fagots en pied de dune
(35ml)**

P3


P2

**Revégétalisation
[Privé]**

P2

**Extension 190ml du
linéaire de fagots**

P1



3 épis type SEMS

Pied de dune levé le 15/01/20

P1

P2

Panneaux



Goog

Priorité 1

[illegible]

Priorités 1 & 2

[illegible]



Priorités 1, 2 & 3

Travaux de mise en défens du perré de Wissant et massifs dunaires avoisinants	Durée	2021											
		Ja	Fe	Ma	Av	Mai	Ju	Ju	Ao	Se	Oc	No	De
- Priorités P1 - P2 - P3 -													
Installation de chantier, travaux préparatoires	2 mois												
Remontées de sable (Dune d'Aval)	3 sem												
Epis en pieux-bois (nouvelle pose) (Dune d'Aval)	2 mois												
Habillage de nouveaux pieux avec des modules écoconçus	1 sem												
Filets type S-Able à la jonction pieux - perré (Dune d'Aval)	< 1 sem												
Filets type S-Able devant le perré et en parallèle de pieux bois	1 sem												
Epis type SEMS (Dune d'Amont)	1 sem												
Balisage fil lisse (Dune d'Amont)	2 sem												
Pose de fagots en pied de dunes (Dunes d'Aval et d'Amont)	6 mois												
Pose de ganivelles / fascines (Dunes d'Aval et d'Amont)	2.5 mois												
Pose de panneaux (Dunes d'Aval et d'Amont)	1 sem												
Nettoyage, repli de chantier, démobilisation	2 sem												
Suivi année N de la zone d'étude et des aménagements													

Enjeux financiers

Les montants d'investissements correspondants, hors dépollution pyrotechnique et redevance archéologique, sont estimés :

- pour les interventions retenues en Priorité 1, à 376 k€ HT la 1ère année, puis 58k€ HT/an ;
- pour les interventions retenues en Priorité 2, à 369 k€ HT supplémentaires la 1ère année, puis 81 k€ HT/an supplémentaires les années suivantes ;
- pour les interventions retenues en Priorité 3, à 293 k€ HT supplémentaires la 1ère année, puis 40k€ HT/an supplémentaires les années suivantes.



Alain

Le trait de côte : conclusion 1

Ne pas se limiter à créer une commission de résilience,

telle que proposée par notre ministre, (loi Climat et Résilience),

mais une commission de défense de nos côtes
comme en Belgique ou aux Pays-Bas

Le trait de côte : conclusion 2

Notre recommandation : Que chacun

- Laisse du temps au temps,
- Fasse preuve de capacité de discernement : court terme / long terme
- Fasse confiance aux élus, aux scientifiques, aux services de l'Etat
- Prenne de la distance avec l'agitation ambiante, qui :
 - provoque du stress inutile,
 - ne profite qu'aux indicateurs de performance de la presse
 - Induit un impact négatif sur le marché immobilier



Amis de la baie de Wissant

Assemblée Générale Ordinaire

17 juillet 2021



Rappel des objectifs

- Grouper les amis de la baie de Wissant (résidents ou visiteurs occasionnels),
- Défendre leurs intérêts collectifs matériels et moraux,
- Participer à la protection du site et des habitations
- Contribuer au développement harmonieux de Wissant,
- Favoriser les activités sportives et culturelles.

=> Toutes **démarches publiques ou privées**

=> Représentation des adhérents auprès des autorités et services compétents.



Ordre du jour

09:30 - 10:00 Accueil

10:00 – 11:00 Présentation au Conseil Municipal du dossier EGIS pour la protection du trait de côte

11:00 – 13:00 Assemblée Générale

Rapport Moral

Rapport financier au 31/12/2020,

Nos actions

Renouvellement du Conseil d'Administration

Délibérations.

13:00 Apéritif



Fonctionnement de l'Association

Conseil d'Administration et Bureau à fin 2020 :

Brigitte	COUHE	Vice-présidente
Michel	COENEN	
Ghislain	de MONTIGNY	
Michel	DE VISSCHER	Trésorier
Thierry	DUPONT	
Philippe	GALLOIS	Secrétaire
Christian	PONCHAUX	
Danièle	PONCHAUX	
Benoît	RICOUR	
Thaddée	SEGARD	Secrétaire adjoint
Alain	TOULEMONDE	Président

Actions 2020 / 2021

- Les documents EGIS concernant le projet de ré ensablement massif et des solutions alternatives (fosse du Banc à la ligne, protection du trait de côte),
- Participation aux réunions de la commission municipale « trait de côte »,
- Participation à la rédaction de la charte wissantaise sur le rejet du concept de recul du bâti,
- Pour une meilleure utilisation des sables de draguage des ports...
- Campagne d'affichage pour la protection des dunes contre le piétinement, en collaboration avec les enfants de l'école communale et EDEN 62,
- Lancement d'une recherche sur l'historique des prélèvements de sable dans la baie...
- Enquête COSACO : quelles conclusions en tirer ?
- Lancement d'une nouvelle enquête par notre Association : Quel 800 souhaitez vous pour l'avenir ?
- Recherchons un ou plusieurs spécialistes en génie maritime pour étoffer le CA.
- Point à date sur l'assainissement collectif.

Erosion dans la baie

L'apport du transit sédimentaire est insuffisant, alors que le port de Boulogne et la plage de Calais s'ensablent !

La baie perd plus de sable qu'elle n'en accueille,

La forme du Banc à la Ligne est très évolutive (surface, élévation, profil),

Notre association doit continuer à promouvoir la recherche des causes et leur traitement.

Action en-cours : obtenir du Conseil Régional le dépôt dans la baie du sable de draguage des ports régionaux

Utiliser les sables de draguage

- Notre interpellation du Conseil Régional
- La première réponse « bateau »
- La deuxième réponse plus détaillée
- La fin de non-recevoir que nous n'acceptons pas...



Alain

Les actions des élus

Madame la Maire de Wissant est également :

Présidente de la Commission GEMAPI de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps

Représentante de la commune aux travaux du projet CEREMA

Elue au Conseil Régional des Hauts-de-France

Représente la commune à l'ANEL (Association Nationale des Elus du Littoral)

Représente la commune dans la nouvelle instance : le Parlement de la mer.

De bon augure pour la défense des intérêts
des résidents et usagers de la baie de Wissant !



Alain

La commission municipale TRAIT DE CÔTE

- Fédère élus et représentants des associations
- Se réunit trimestriellement
- A déjà produit la charte pour la défense du territoire

Charte pour la défense du territoire

L'évolution du trait de côte et le recul des dunes d'Aval et d'Amont, observés depuis ces dernières années, amène la commune et les habitants de Wissant à réfléchir sur les mécanismes de défense à mettre en œuvre.

La défense du trait de côte est, depuis le 01/01/2018, de la compétence intercommunale de la CCT2C.

Toutefois, il nous est indispensable d'affirmer **des principes essentiels** :

- **L'habitat existant et la vie de ses habitants doivent être défendus**, les installations techniques d'épuration de la commune également,
- **Les solutions de défense pérenne doivent être privilégiées** en complément de **défenses douces** de rechargement et de retenue de sable. Ces défenses pourront évoluer dans le temps pour s'adapter à la montée du niveau de la mer ou à son avancée, notamment dans le marais de Tardinghen. Elles devront s'intégrer aux ouvrages existants (perré). Elles devront également respecter et même valoriser **le Grand site National des 2 Caps**, fleuron de la région des Hauts de France. Devra également être pris en compte l'importance du site pour les sports de voile (Kite-surf, planche à voile, bateau, char à voile...).
- **L'absence de décision de défendre aboutira à la destruction de tout le bas de Wissant**, y compris en arrière de la digue par érosion et/ou submersion, obligeant à défendre de nouveau le village au niveau de la falaise morte.
- **Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)** devra évoluer en tenant compte de l'ensemble des notions ci-dessus exposées et des prévisions pour le long terme. **Pour le court et le moyen terme, à échéance de 30 ou 50 ans, nous refusons toute solution de « repli stratégique ».** Notre avenir ne peut pas être décidé de l'extérieur par idéologie et méconnaissance.

Nous voulons, Élus, Habitants et Associations, garder la maîtrise de notre avenir et être une force de propositions auprès des autorités politiques et administratives.

Les élus du Conseil Municipal

Les Associations

Le trait de côte : conclusion ?

Notre recommandation : Que chacun

- Laisse du temps au temps,
- Fasse preuve de capacité de discernement : court terme / long terme
- Fasse confiance aux élus, aux scientifiques, aux services de l'Etat
- Prenne de la distance avec l'agitation ambiante, qui :
 - provoque du stress inutile,
 - ne profite qu'aux indicateurs de performance de la presse
 - Induit un impact négatif sur le marché immobilier



Brigitte

Protection des dunes

Projet mis en place par notre Association avec le concours d'Eden 62

Campagne d'affichage pour la protection des dunes contre le piétinement ,

Après quelques rencontres avec Madame Devin Directrice de l'école on s'est mis d'accord pour la mise en place d'un projet ECO ECOLE

- qui comprendra tout au long de l'année scolaire une sensibilisation à la protection des dunes,
- Cette sensibilisation sera faite avec le concours d'Eden 62
- Cela comportera des sorties sur le site et des ateliers en classe selon les tranches d'ages,

En découleront des dessins, qui seront implantés sur des panneaux plastifiés fournis par votre Association et mis aux entrées de plage pour prévenir du danger de grimper dans les dunes,

- Ainsi qu'une expo dans l'école avec les dessins qui ne seront pas sélectionnés pour les panneaux
- et tout ce qui aura pu être récolté lors des sorties.



- Recherche en-cours de l'historique des prélèvements de sable dans la baie...
- Des documents ont été identifiés aux archives départementales, notre association y accèdera cet automne.

Thierry !

Aménagement du front de mer au nord de la digue ?

Le conseil municipal a voté en février 2019 un budget pour assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la création d'une base nautique sur le site de Blanche Dune.

A ce jour nous n'avons aucune information sur ce projet et son insertion dans une approche globale au niveau du front de mer.

Avis des riverains ?

Avis des sportifs ?

Intégration dans le plan de circulation et de stationnement ?

Impact sur l'environnement ?

La concertation est-elle prévue ?

Assainissement collectif / individuel ?

La situation actuelle :

- 15 % des habitations du bourg sont encore en assainissement individuel, alors qu'elles ont participé à la reconstruction de la station d'épuration via les impôts locaux,
- En cas de vente, Il y a obligation de mise en conformité avec la réglementation la plus récente (de 10.000 à 15.000€),
- Il y a donc **inégalité de traitement entre les administrés.**

L'objectif :

Obtenir la généralisation du réseau collectif à toutes les habitations du bourg. (C'est d'ailleurs la recommandation de l'Agence de l'Eau).

Ca bouge : les élus wissantais ont émis récemment une demande officielle d'extension du réseau à l'ensemble du bourg.



Brigitte

COSACO

- Tous les gestionnaires concernés sont unanimes sur le manque de moyens financiers
- Pour les habitants du littoral le « futur » se limite à des actions concrètes et visibles ne dépassant pas quelques années

Thierry

Le futur ? Notre prochaine enquête...

Rubrique 1 sur 9

Quel 800 souhaitez-vous pour demain ?

Vous aimeriez que Wissant évolue au cours des années à venir...

Vous êtes passionnément attachés à ce territoire niché entre les deux caps, à cette plage de sable fin, à cet arrière-pays vivant et verdoyant, vous appréciez sa qualité de vie, son histoire, sa population, vous partagez l'esprit familial, convivial et sportif de ce lieu, vous souhaitez protéger cette Perle d'Opale..... vous souhaitez agir pour protéger cette Perle d'Opale !

L'Association des Amis de la baie de Wissant lance un sondage.

Exprimez vos attentes, elles seront remises aux élus locaux !

Participez à notre sondage ... 5 minutes max !

Vous avez :

☐ moins de 18 ans

☐ entre 18 et 30 ans

☐ entre 30 et 50 ans

☐ plus de 50 ans

Les comptes à fin 2020, le budget 2021

BILAN Au 31 décembre 2020							
Actifs nets en fin de période				38 370	38 381	40 439	40 439
				2019	2020 BUDGET	2020 Réalisé	2021 Budget
<u>Compte titres</u>				22 480	22 491	22 719	22 719
<u>Livret A</u>				15 339	15 339	15 418	15 418
<u>Compte Courant</u>				551	551	2 302	2 302
Compte d'exploitation				2019	2020 BUDGET	2020	2021 Budget
Recettes				Réalisé		Réalisé	
Interêts portefeuille N-1				115	100	27	100
Cotisations chèques et virements année civile				3691,00	3500,00	3622,00	3500,00
S/T RECETTES				3 806	3 600	3 649	3 600
Dépenses							
Sous-total secrétariat				21	100	51	100
Sous-total autres frais				242	250	183	250
Sous-total site Internet				1 241	1 200	1 269	1 200
Sous-total AG				506	0	0	471
Sous-total Animations					0	0	0
Sous-total Subventions				170	100	0	100
Sous-total dépenses exception				50	2 000	2 624	1 300
S/T DEPENSES				2 230	3 650	4 127	3 421
Résultat de l'exercice				1 577	-50	-478	179

Les comptes

- Nous vous proposons de maintenir la montant de la cotisation à 20€
- Nous vous recommandons d'utiliser la paiement depuis notre site Internet avec « HelloAsso », très simple, et qui délivre automatiquement un reçu pour défiscalisation.

Philippe

Délibérations : les élus au C.A.

Renouvellement des mandats au Conseil d'Administration :

Se représentent :

- Danièle PONCHAUX
- Christian PONCHAUX
- Philippe GALLOIS
- Ghislain de MONTIGNY
- Alain TOULEMONDE

Un siège n'est pas pourvu :
Xavier BOMMART se porte candidat.

Philippe

BULLETINS DE VOTE

- Merci de répondre au questionnaire et de le remettre à Philippe Gallois !



Pour terminer...

Les Amis de la baie de Wissant
disent ce qu'ils font,
et font ce qu'ils disent,

...

sérieusement, mais sans se prendre au sérieux !

MERCI pour votre participation et pour votre attention !